SZKIC ORIENTACYJNY

Wandurskiego
Standego
Grota-Roweckiego
Strzemińskiego
Zapadła

Uwaga: W miejscach oznaczonych ①–②
Brak danych branżowych i możliwości pomiaru.
Próba wykrycia aparaturą nie dała rezultatu.
Proszę uważać przy pracach ziemnych.

Witolda Wandurskiego

Stanisława Standego

5735600,00
6603700,00

5735450,00
6603550,00

RZ
SRK
proj. YKY3x4 L= 260m
proj. YKY3x1,5 L= 200m
proj. AR02 2G 9/125 L= 150m
proj. AR02 2G 9/125 L= 200m
proj. YKY3x4 + YKY3x1,5 + 2x SL2G 50/125
łącznik oświetlenia boiska
SO-1
SO-2
SO-3
SO-4
SO-5
SO-6
przewody w rurze DVK 75
proj. YKY3x4 + YKY3x1,5 + 2x AR02 9/125
proj. YKY3x4 + YKY3x1,5 + AR02 9/125

Legenda

- Wejście do szkoły (udostępnione sanitariaty)
- Projektowane ogrodzenie z paneli stalowych wys. 4 m
- Remontowane trybuny
- A-D Granica działek nr ewid. 57/2, 57/4, 57/5, 57/6
- Istniejące budynki na rozpatrywanych działkach

Projektowana instalacja elektryczna

- Projektowana trasa budowy linii kablowych

UWAGI:

1. Od RZ do słupów oświetlenia prowadzić kabel YKY3x4 (oświetlenie) oraz kabel YKY3x1,5 (do zasilaczy doświetlaczy kamer umieszczonych na słupach nr OS2 i OS4). W budynku kable układać w listwie instalacyjnej z tworzywa białego.
   Wewnątrz budynku, przy wyjściu na boisko zamontować łącznik oświetlenia boiska do kabla YKY3x4.
2. Od pomieszczenia z rejestratorem w budynku przewody światłowodowe do kamer układać w osobnej listwie instalacyjnej z tworzywa.
3. W wykopie (obok YKY3x4 i YKY3x1,5) od budynku do słupów OS2 i OS4 ułożyć dwa przewody (patchcordy) AR02(SL-JH)2G9/125 2xSC/PC-2xSC/PC do kamer CCTV.
4. W rowach kablowych między słupami oświetleniowymi ułożyć płaskownik FeZn4x25 i przyłączyć do zacisku uziemiającego każdego słupa.

JAKBUD projekty budowlane
Zakład Usług Budowlanych JAKBUD
97-300 Piotrków Tryb. ul. Migdałowa 5
tel. (044) 732-60-60 ,0 603 611 126

Temat:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, MODERNIZACJA OGRODZENIA I TRYBUN ORAZ UTWARDZENIE TERENU		Data: 03.2017
Adres:	ul. Standego 1, Łódź nr ewid. działki 57/2, 57/4, 57/5, obręb W30		
Inwestor:	Szkoła Podstawowa nr 193, im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Standego 1, 93-221 Łódź		Skala 1:500
Rysunek:	Trasa linii kablowych	Branża Elektr.	Nr rys. E-01
Projektant:	inż. Jerzy Jakubowski	NB.IV.7342/49/98	